

АО ПНИТИ
г. Пермь.

Утверждаю:
Главный инженер
АО ПНИТИ

Р.В.Сатюков

« _____ » _____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На изготовление и монтаж системы вытяжной вентиляции
участка графитации НПЦ УКМ

1. Система вытяжной вентиляции должна быть предназначена для удаления аргонно-воздушной смеси оборудования участка графитации НПЦ УКМ.
2. Вентилятор необходимо установить на кровле, тип вентилятора Ц4-75 №5 с двигателем 3 кВт или аналогичный.
3. Воздуховоды выполнить из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметр воздуховодов от 1100 мм до 1600 мм.
4. Предусмотреть установку узлов прохода вентиляции через кровлю.
5. Вентиляционное оборудование разместить на кронштейнах, вентилятор – на подставке с использованием виброизоляторов.

Гарантийные обязательства: подрядчик устанавливает гарантийный срок не менее 12 месяцев на оборудование с момента сдачи заказчику.

Необходимо учесть, что выполняемая работа будет производиться на действующем предприятии, без остановки производственного цеха, рядом с корпусом происходит движение людей и автотранспорта предприятия.

Главный энергетик



Вьюжанин И.А.