


АО ПНИТИ
г. Пермь.
02.03.2018 г.

Утверждаю:
Генеральный директор АО ПНИТИ
 Ю.В.Грапезников
« » 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 66

Капитальный ремонт покрытия кровли здания цеха сборки пылесосов (ул Г.Хасана 29)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
	Разборка покрытия кровли из металлической черепицы	м2	935,3	
	Разборка утепления покрытия из минеральной ваты толщиной 100 мм	м2 / м3	935,3 / 93,53	
	Разборка подшивки потолка из крашеного кровельного железа	м2	921,1	
	Разборка подшивки карнизов на торцах здания шириной 0,7 м из крашеного кровельного железа	м/п	27,0	
	Разборка обрешетки из бруса 100х100 мм (1656 м/п /16,56 м3)	м2	935,3	
	Устройство обрешетки из бруса 100х100 мм (1656 м/п /16,56 м3)	м2	935,3	
	Огне-био обработка бруса	м2	662,4	
	Устройство инвентарных трубчатых лесов на высоту до 4,3 м в среднем	м2 г/п	662,0	
	Смена конька шириной 0,8 м из оц. стали толщиной 0,55 мм	м/п	46,3	
	Смена примыканий к 2-х эт зданию и пристрою шириной 0,8 м толщиной 0,55 мм	м/п	40,8	
	Подшивка потолка оцинкованной сталью толщиной 0,6 мм	м2	921,1	
	Устройство утепления покрытия из минеральной ваты толщиной 100 мм	м2 / м3	935,3 / 93,53	
	Устройство кровли из профнастила Н-10 толщиной 0,55 мм с креплением на кровельные саморезы с шайбами (7480 шт)	м2	935,3	
	Подшивка карнизов на торцах здания шириной 0,7 м из оц. стали толщиной 0,55 мм	м/п	27,0	

Требуется обеспечить безопасные условия труда, как для работников производящих ремонтные работы, так и для работников АО «ПНИТИ».

Работники, выполняющие работы должны быть обучены по охране труда и иметь соответствующие удостоверения, с оформлением наряда-допуска на выполнение работ на высоте

На производство работ требуется составить ППР.

Выполнение работ производить участками (захватками), согласованными с ответственными работниками АО «ПНИТИ», за выполнение ремонта

Снятая металлическая черепица, кровельное железо б/у, складироваться в штабель и остаются на предприятии, деревянные отходы и минеральная вата б/у подлежат вывозу и утилизации, непосредственно подрядной организацией.

Начальник ОРРЗиС АО «ПНИТИ»

А.Д.Евнуков

Инженер ОРРЗиС АО «ПНИТИ»

А.В.Федоров

Согласовано:

Финансовый директор АО «ПНИТИ»

А.В.Белов

Заместитель генерального
директора АО «ПНИТИ»

С.Р.Шуваев