


АО ПНИТИ  
г. Пермь.  
27.08.2017 г.

Утверждаю:  
Генеральный директор ОАО ПНИТИ  
  
Ю.В.Трапезников  
« 31 » 08 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 80  
Ремонт кровли на переходной галерее из Главного корпуса в корпус № 2 (ЦОП-1)  
с устройством покрытия из мембраны

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объем	Примечание
1	3	3	4	5
1.	Устройство отливов на карнизах из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм шириной до 300 мм	м/п	84,8	
2.	Устройство примыканий к стенам из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм шириной до 500 мм	м/п	12,0	
3.	Устройство полимерной кровли из мембраны	м2	508,8	
4.	Устройство примыканий кровли к вентиляционным установкам, опорам т/трассы, вытяжным трубам и т.д..	1 место	19,0	
5	Устройство примыканий кровли к двутавровой балке	м/п	24,0	
6	Демонтаж парапетных отливов из оц стали шириной до 400 мм на корп. № 2 с их последующей установкой после устройства кровли	м/п	12,0	

Необходимо учесть, что выполняемая работа будет производиться на действующем предприятии, без остановки производственного цеха, рядом с корпусом происходит движение людей и автотранспорта института.

Требуется обеспечить безопасные условия труда, как для работников производящих ремонтные работы, так и для работников АО «ПНИТИ».

Работники, выполняющие работы должны быть обучены по охране труда и иметь соответствующие удостоверения, а так же наряд-допуск на выполнение работ на высоте и наряд-допуск на огневые работы.

На производство работ требуется выполнить ППР

Начальник ОРРЗиС ПНИТИ



А.Д.Евнуков

Согласовано:

Заместитель генерального директора



С.Р.Шуваев