

АО ПНИТИ
г. Пермь.
21.03.2019 г.

Утверждаю:
Генеральный директор ОАО ПНИТИ
Ю.В. Трапезников
«08» 04 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 94 (Вариант 2)
Ремонт кровли на переходной галерее из Главного корпуса в корпус № 2 (ЦОП-1)
с устройством покрытия из мембраны

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объем	Примечание
1	3	3	4	5
1.	Разборка покрытия кровли из 8 слоев наплавляемого материала типа «Унифлекс»	м2	508,8	
2.	Разборка цементной стяжки толщиной 50 мм	м2	508,8	
3.	Разборка теплоизоляции из фиброцементных плит толщиной 100 мм	м2	463,7	
4.	Разборка карнизных отливов шириной 400 мм из оцинкованной стали	м/п	89,6	
5.	Разборка разуклонки из керамзитового гравия средней толщиной 50 мм	м3	23,2	
6.	Грунтовка основания под пароизоляцию битумным праймером	м2	470,0	
7.	Устройство пароизоляции из наплавляемого материала типа «Бикрост» в 1 слой	м2	470,0	
8.	Утепление кровли пеноплексом толщиной 150 мм	м2	463,7	
9.	Устройство разуклонки из керамзитового гравия средней толщиной 50 мм	м3	23,2	
10.	Устройство стяжки из плоских а/цементных листов толщиной 10 мм в 2 слоя	м2	508,8	
11.	Устройство отливов на карнизах из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм шириной до 500 мм	м/п	84,8	
12.	Устройство примыканий к стенам из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм шириной до 500 мм	м/п	12,0	
13.	Устройство полимерной кровли из мембраны	м2	508,8	
14.	Устройство примыканий кровли к вентиляционным установкам, опорам т/трасы, вытяжным трубам и т. д. Из мембраны	1 место	19,0	
15.	Устройство примыканий кровли к двутавровой балке из мембраны	м/п	24,0	
16.	Демонтаж парапетных отливов из оц стали шириной до 400 мм на корп. № 2 с их последующей установкой после устройства кровли	м/п	12,0	

Необходимо учесть, что выполняемая работа будет производиться на действующем предприятии, без остановки производственного цеха, рядом с корпусом происходит движение людей и автотранспорта института.

Требуется обеспечить безопасные условия труда, как для работников производящих ремонтные работы, так и для работников АО «ПНИТИ».

Работники, выполняющие работы должны быть обучены по охране труда и иметь соответствующие удостоверения, а так же наряд-допуск на выполнение работ на высоте и наряд-допуск на огневые работы.

На производство работ требуется выполнить ППР

После выполнения работ произвести вывоз и утилизацию строительного мусора

Начальник ОРРЗиС ПНИТИ



А.Д.Евнуков

Согласовано:

Заместитель генерального директора



С.Р. Шуваев