

АО ПНИТИ
г. Пермь.
25.03.2021 г.

Утверждаю:
Генеральный директор АО ПНИТИ
А.В. Шимкевич
« » 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №115

На выполнение работ по ремонту кровли пристроя к корпусу №2 МСЦ (Инв.№4. Лит. «Н»)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
Ремонт кровли				
1	Разборка кровельных примыканий из оцинкованной стали шир. 1000 мм	мп	50,35	
2	Заделка вертикальных стыков стенах шириной 30 мм (шнур вилатерм, пена монтажная, стиз)	мп	3,5	
3	Устройство утепляющего слоя из пеноплекса толщ. 100 мм (2x 50 мм) 48 м ³	м ²	480	
4	Устройство выравнивающего слоя из АЦЛ толщ. 20 мм (2x10 мм)	м ²	480	
5	Устройство подстилающего слоя из геотекстиля	м ²	505,18	
6	Устройство парапетных примыканий из ПВХ мембраны высотой 500 мм	мп	50,35	
7	Устройство кровельного покрытия из ПВХ мембраны	м ²	480	
8	Смена парапетного отлива шириной 500 мм	мп	10,35	
9	Установка карнизных отливов шир. 520 мм из оцинкованной стали 0,55	мп	53	
Уборка строительного мусора				
10	Погрузка строительного мусора вручную в а/самосвалы	тн	0,28	
11	Перевозка строительного мусора а/самосвалами на расстояние до 20 км	тн	0,28	

Сметный расчет следует производить в программе «Грандсмета» базе 2020 г.

Необходимо учесть, что выполняемая работа будет производиться на действующем предприятии, без остановки производственного цеха, рядом с корпусом происходит движение людей и автотранспорта института.

Требуется обеспечить безопасные условия труда, как для работников производящих ремонтные работы, так и для работников АО «ПНИТИ».

Работники, выполняющие работы должны быть обучены по охране труда и иметь соответствующие удостоверения.

Строительный мусор подлежит вывозу и утилизации, непосредственно подрядной организацией выполняющей работы по ремонту кровли.


Начальник ОРРЗиС АО «ПНИТИ»

Инженер ОРРЗиС АО «ПНИТИ»

Согласовано:

Заместитель генерального
директора АО «ПНИТИ»

 А.Д. Евнуков

 В.Л. Чирков

 С.Р. Шуваев

Схема ремонта кровли пристроя к корпусу №2 МСП

Приложение к ТЗ №115

ПВХ мембрана
Геотекстиль
АЛДТ (2x 10мм)
Пеноплекс (2x 50мм)
Профлист (существующее кровельное покрытие)

