

АО ПНИТИ
г. Пермь.
16.07.2020 г.

Утверждаю:
Генеральный директор АО ПНИТИ
А.В. Шимкевич
«___» _____ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 110
На ремонт полов на участке ОТК корпуса № 2 (ЦОП-1) осях А-В, 10-12

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разборка напольного покрытия из металлической плитки 300х300 мм.уложенной по бетонной стяжке	м2	80,2	
2.	Разборка бетонной стяжки толщиной 100 мм вручную с применением пневматических молотков	м2	109,18	
3.	Устройство примыканий полов к фундаментам станков и другим типам полов из «Изолона» толщиной 10 мм	м/п	41,8	
4.	Устройство гидроизоляции из пленки в 2 слоя	м2	109,18	
5.	Устройство бетонных (В-25) покрытий полов толщиной 100 мм армированных металлической фиброй с упрочненным верхним слоем (топинг) с последующей покрытием лаком, прорезкой швов и заполнением их мастикой	м2	109,18	Расход металлической фибры 30 кг/м3
6.	Погрузка механизированным способом строительного мусора (бетонного боя) в а/самосвалы	тн	30,57	
7.	Перевозка строительного мусора а/самосвалами на расстояние до 20 км для утилизации	тн	30,57	

Необходимо учесть, что выполняемая работа будет производиться на действующем предприятии, без остановки производственного цеха, рядом с корпусом происходит движение людей и автотранспорта института.

Ремонт полов выполнять участками, выделяемых производственным цехом.

При разборке бетонных полов необходимо учесть, что в теле бетона находятся трубы с проложенными в них электро / кабелями, для запитки станков и оборудования.

Требуется обеспечить безопасные условия труда, как для работников производящих ремонтные работы, так и для работников АО «ПНИТИ».


Работники, выполняющие работы должны быть обучены по охране труда и иметь соответствующие удостоверения.

Снятая металлическая плитка остается на предприятии, бетонный бой от разборки полов подлежит вывозу и утилизации, непосредственно подрядной организацией выполняющей работы по ремонту полов.


В объемах работ учтены площади, занимаемые колоннами, станками, оборудованием, производственными помещениями.

Работы по покрытию поверхностей лаком производить в не рабочие дни либо в 3 смену.

Начальник ОРРЗиС АО «ПНИТИ»

 А.Д. Евнуков

Инженер ОРРЗиС АО «ПНИТИ»

 В.Л. Чирков

Согласовано:
Заместитель генерального
директора АО «ПНИТИ»


 С.Р. Шуваев

Схема устройства полов на участке ОТК ЦОП-1 МСЦ

