

АО ПНИТИ
г. Пермь.
08.04.2021 г.

Утверждаю:
Генеральный директор АО ПНИТИ
А.В. Шимкевич
« » 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №116

На выполнение работ по ремонту кровли здания химического корпуса (Инв.№41. Лит. «Л»)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
Ремонт кровли				
1	Разборка кровельного покрытия из наплавляемых материалов карнизной части шириной 1 м, включая парапетные примыкания	м2	113,3	
2	Устройство стяжки из АЦЛ 10мм в 2 слоя	м2	570	
3	Устройство подстилающего слоя из геотекстиля включая парапетные примыкания	м2	607,3	
4	Устройство кровельного покрытия из ПВХ мембраны толщ. 1,2 мм	м2	570	
5	Установка флюгарок 50 мм	шт	8	
6	Устройство кровельных примыканий высотой 600 мм	м2	37,3	
7	Устройство примыканий к ограждениям (уголок 40 мм)	мест	74	
8	Устройство примыканий к стойкам оборудования (4 стойки, уголок 70 мм)	мест	16	
9	Смена карнизных отливов из оцинкованной стали 0,55 мм, шир. 700 мм	мп	90,9	
10	Смена парапетных отливов из оцинкованной стали 0,55 мм, шир. 900 мм	мп	45,4	
Уборка строительного мусора				
11	Погрузка строительного мусора вручную в а/транспорт	тн	1,5	
12	Перевозка строительного мусора а/транспортом на расстояние до 20 км	тн	1,5	

Сметный расчет следует производить в программе «Грандсмета» базе 2020 г.

Необходимо учесть, что выполняемая работа будет производиться на действующем предприятии, без остановки производственного цеха, рядом с корпусом происходит движение людей и автотранспорта института.

Требуется обеспечить безопасные условия труда, как для работников производящих ремонтные работы, так и для работников АО «ПНИТИ».

Работники, выполняющие работы должны быть обучены по охране труда и иметь соответствующие удостоверения.

Строительный мусор подлежит вывозу и утилизации, непосредственно подрядной организацией выполняющей работы по ремонту кровли.

Начальник ОРРЗиС АО «ПНИТИ»

А.Д. Евнуков

Инженер ОРРЗиС АО «ПНИТИ»

В.Л. Чирков

Согласовано:
Заместитель генерального
директора АО «ПНИТИ»

С.Р. Шуваев