

АО ПНИТИ
г. Пермь.
04.08.2020 г.

Утверждаю:
Генеральный директор АО ПНИТИ
А.В. Шимкевич
«04» 08 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №111

На выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на территории АО «ПНИТИ» между зданиями металлургического корпуса, лабораторного корпуса и мастерских ОГМ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
Ремонт дорожного покрытия				
1	Разборка асфальтобетонных покрытий и с помощью отбойных молотков (399,5 м2 ср. толщиной 100 мм)	м3	39,95	
2	Выравнивание щебеночного основания	м2	399,5	
3	Устройство асфальтобетонного покрытия тощ. 100 мм (2 слоя по 50 мм)	м2	399,5	
4	Ремонт и выравнивание ревизионных люков в дорожном покрытии	шт	9	
Уборка строительного мусора				
5	Погрузка механизированным способом строительного мусора в а/самосвалы	тн	71,91	
6	Перевозка строительного мусора а/самосвалами на расстояние до 20 км	тн	71,91	

Необходимо учесть, что ремонтируемый участок является основным проездом на территорию АО «ПНИТИ» и требуется согласование графика производства работ по выполнению ремонта дорожного покрытия.

Требуется обеспечить безопасные условия труда, как для работников производящих ремонтные работы, так и для работников АО «ПНИТИ».

Работники, выполняющие работы должны быть обучены по охране труда и иметь соответствующие удостоверения.


Строительный мусор от разборки подлежит вывозу и утилизации, непосредственно подрядной организацией выполняющей работы по благоустройству.


Начальник ОРРЗиС АО «ПНИТИ»

Инженер ОРРЗиС АО «ПНИТИ»

Согласовано:

Заместитель генерального
директора АО «ПНИТИ»

 А.Д. Евнуков

 В.Л. Чирков


 С.Р. Шуваев

Схема ремонта дорожного покрытия
между зданиями металлургического корпуса, лабораторного корпуса и мастерскими ОГМ

