

АО ПНИТИ
г. Пермь.
05.06.2022 г.

Утверждаю:
Главный инженер АО ПНИТИ
Р.В. Сатюков
«___» _____ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №139

На выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия на территории АО «ПНИТИ»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
Участок асфальтового покрытия у пристроя инженерно-лабораторному корпусу №1 по ул. Г.Хасана, Инв. №2. Лит. «А»				
1	Снятие асфальтового покрытия путем фрезерования ср. толщиной 70 мм	м2	121	
2	Исправление основания (засыпка ям щебнем ф 20-40 мм)	м3	4,23	
3	Устройство асфальтового покрытия ср. толщиной 60 мм	м2	121	
4	Устройство швов в асфальте (резка)	мп	20	
5	Грунтовка основания и примыканий асфальтового покрытия битумными составами	м2	121	
6	Уборка и вывоз строительного мусора (отходы фрезеровки)	тн	14,4	
Участок въезда в корпус №2, ЦОП-1, МСЦ Инв. №4. Лит. «Н»				
7	Снятие асфальтового покрытия путем фрезерования ср. толщиной 70 мм	м2	171	
8	Исправление основания (засыпка ям щебнем ф 20-40 мм)	м3	5,99	
9	Устройство асфальтового покрытия ср. толщиной 60 мм	м2	171	
10	Устройство швов в асфальте (резка)	мп	19	
11	Грунтовка основания и примыканий асфальтового покрытия битумными составами	м2	171	
12	Уборка и вывоз строительного мусора (отходы фрезеровки)	тн	20,35	
Участок въезда в НПЦ ГШ, металлургический корпус Инв. №5. Лит. «Х»				
13	Снятие асфальтового покрытия путем фрезерования ср. толщиной 70 мм	м2	105	
14	Исправление основания (засыпка ям щебнем ф 20-40 мм)	м3	3,68	
15	Устройство асфальтового покрытия ср. толщиной 60 мм	м2	105	
16	Устройство швов в асфальте (резка)	мп	29	
17	Грунтовка основания и примыканий асфальтового покрытия битумными составами	м2	105	
18	Уборка и вывоз строительного мусора (отходы фрезеровки)	тн	12,5	
Участок на автопарковке у инженерно-лабораторного корпуса №1 по ул. Г.Хасана Инв. №2. Лит. «А»				
19	Снятие асфальтового покрытия путем фрезерования ср. толщиной 70 мм	м2	4	
20	Исправление основания (засыпка ям щебнем ф 20-40 мм)	м3	0,14	

21	Устройство асфальтового покрытия ср. толщиной 60 мм	м2	4	
22	Устройство швов в асфальте (резка)	мп	8	
23	Грунтовка основания и примыканий асфальтового покрытия битумными составами	м2	4	
24	Демонтаж канализационного люка	шт	1	
25	Установка канализационного люка с регулировкой высотного положения до 10 см	шт	1	
26	Уборка и вывоз строительного мусора (отходы фрезеровки)	тн	0,48	
Участок у входа в отдел кадров		Инв. №3. Лит. «Р»		
27	Снятие асфальтового покрытия путем фрезерования ср. толщиной 70 мм	м2	15	
28	Исправление основания (засыпка ям щебнем ф 20-40 мм)	м3	0,53	
29	Устройство асфальтового покрытия ср. толщиной 60 мм	м2	15	
30	Устройство швов в асфальте (резка)	мп	6	
31	Грунтовка основания и примыканий асфальтового покрытия битумными составами	м2	15	
32	Уборка и вывоз строительного мусора (отходы фрезеровки)	тн	1,79	

Сметный расчет следует производить в программе «Грандсмета» базе 2022 г.

Необходимо учесть, что выполняемая работа будет производиться на действующем предприятии, без остановки производственного цеха, рядом с корпусом происходит движение людей и автотранспорта института.



Требуется обеспечить безопасные условия труда, как для работников производящих ремонтные работы, так и для работников АО «ПНИТИ».

Работники, выполняющие работы должны быть обучены по охране труда и иметь соответствующие удостоверения.

Строительный мусор подлежит вывозу и утилизации, непосредственно подрядной организацией выполняющей работы по ремонту.

Начальник ОРРЗиС АО «ПНИТИ»

Инженер ОРРЗиС АО «ПНИТИ»

 А.Д. Евнуков
 В.Л. Чирков