

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО «ПНИТИ»

Р.В. Сатюков

«24» 07 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации электрической части

мостового крана рег. №34614 г/п 10т

1. Наименование выполняемых работ: перевод мостового крана на радиоуправление.
2. Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Г.Хасана 41, МСЦ, корпус №2.
3. Сроки выполнения работ: согласно условиям договора.
4. Перечень работ:
 - разработка и экспертиза промышленной безопасности проекта (при необходимости) по модернизации мостового крана;
 - согласование проекта с заказчиком;
 - разработка и согласование с заказчиком электрической схемы;
 - перевод крана на дистанционное управление с пола (радиоуправление), в комплекте радиопульт – 2 шт, подвесной пульт - 1 шт;
 - демонтаж кабины управления;
 - монтаж площадки для подъема на кран с покраской металлоконструкций;
 - установка концевых выключателей на передвижение тельфера по балке;
 - установка концевых выключателей на передвижение балки;
 - ревизия шкафа управления;
 - ревизия электродвигателей передвижения балки и спуск-подъем;
 - восстановление рабочей поверхности балки;
 - пуско-наладочные работы.
5. Особые условия:
 - снятие с учета в надзорном органе;
 - электрооборудование должно соответствовать техническим характеристикам при работе от +0 до +50 °С

- электродвигатели передвижения балки, передвижения тельфера, спуск-подъем должны иметь 2 скорости в каждом направлении;
- технические характеристики мостового крана после модернизации должны соответствовать паспортным данным;
- гарантия на ремонтные работы и установленное оборудование не менее 12 месяцев с даты подписания актов выполненных работ;


Работники подрядной организации, выполняющие работы должны быть обучены по охране труда, промышленной безопасности, видам работ и иметь соответствующие удостоверения.

Подрядная организация должна иметь аттестованную технологию сварки и допуск СРО на выполнение работ.

До заключения договора подрядная организация обязана предоставить перечень материалов, используемых при переводе крана на радиоуправление.

После проведения ремонта подрядчик передает заказчику разработанную документацию в бумажном варианте и на электронном носителе.

Главный энергетик



Вьюжанин И.А.