

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО «ПНИТИ»

Р.В. Сатюков

2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На монтаж вытяжной вентиляции шлифовального участка МСЦ

1. Наименование выполняемых работ: монтаж системы вытяжной вентиляции на участке шлифовки МСЦ
2. Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Г.Хасана, 41 (корпус 1 МСЦ)
3. Сроки выполнения работ: согласно условиям Договора
4. Основные характеристики объекта:
Шлифовальный участок МСЦ находится на первом этаже производственного здания МСЦ. Необходимо обеспечить местной вытяжной вентиляцией три шлифовальных станка.
5. Состав работ:
Требуется изготовить и смонтировать воздуховоды из оцинкованной стали от существующих трех шлифовальных станков на участке МСЦ. Вывод общего воздуховода диаметром 200 мм осуществить через оконный проем на улицу. У каждого станка установить воздушную заслонку с ручным приводом. Общий воздуховод нужно оборудовать огнезапорным клапаном. На улице предусмотреть установку циклона ЦОК №9. Радиальный вентилятор ВЦ 6-45-5 с эл.дв. 7,5 кВт установить на кровле здания.

Главный энергетик

Выюжанин И.А.