

АО ПНИТИ
г. Пермь.
21.03.2022 г.

Утверждаю:
Генеральный директор АО ПНИТИ
А.В. Шимкевич
«22» / 03 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 131
На ремонт бытовых помещений (женская раздевалка) корпус № 5 с АБК, МСЦ
(Инв. №22, Лит. «К»)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
Ремонт помещения №30 по тп (женская раздевалка)				
Ремонт пола				
1	Разборка напольного покрытия из метлахской плитки	м2	21,4	
2	Ремонт бетонного пола местами до 1м2	мест	22	
3	Устройство напольного покрытия из керамогранита толщ. 8 мм, 300х300 мм. на клею, цвет серый соль-перец	м2	21,4	
4	Устройство плинтуса из керамогранита шириной 100 мм	мп	19,0	
Ремонт стен				
5	Устройство фартука из керамической плитки 250х350 мм (коллекция «Венера», Шахтинская плитка, Россия, стены — розовая) 1050х2000 мм с контурной отделкой планкой ПВХ над умывальником	м2	2,1	
6	Окраска стен В/Д составами за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% ранее окрашенных В/Д составами (колеровка, розовый или персик)	м2	55,3	
7	Грунтовка стен проникающими составами за 2 раза	м2	55,3	
Смена дверей				
8	Снятие дверных полотен 830х2000 мм	шт	1	
9	Демонтаж дверной коробки 900х2100 мм	шт	1	
10	Установка п/пожарных дверей 900х2100 мм с кодовым замком (прим. стоимость 35000 руб.)	компл.	1	
Ремонт потолка				
11	Окраска потолка В/Д составами за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	м2	21,4	
12	Грунтовка потолка проникающими составами за 2 раза	м2	21,4	
13	Перемещение стройматериалов вручную до 20 м с подъемом на 2 эт.	тн	0,67	
Уборка строительного мусора				
14	Уборка строительного мусора с погрузкой в а/транспорт вручную	тн	0,47	
15	Перевозка строительного мусора в а/транспорте до 20 км	тн	0,47	

Сметный расчет следует производить в программе «Грандсмета» базе 2020 г.

Необходимо учесть, что выполняемая работа будет производиться на действующем предприятии, без остановки производственного цеха, рядом с корпусом происходит движение людей и автотранспорта института.

Требуется обеспечить безопасные условия труда, как для работников производящих ремонтные работы, так и для работников АО «ПНИТИ».

Работники, выполняющие работы должны быть обучены по охране труда и иметь соответствующие удостоверения, сертификат прививки от COVID или QR-код.

Строительный мусор подлежит вывозу и утилизации, непосредственно подрядной организацией выполняющей работы по ремонту.

Начальник ОРРЗиС АО «ПНИТИ»




А.Д. Евнуков

Инженер ОРРЗиС АО «ПНИТИ»



В.Л. Чирков

Согласовано:
Главный инженер
АО «ПНИТИ»



Р.В. Сатюков