

АО «ПНИТИ»
г. Пермь
29.07.2026 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор АО «ПНИТИ»
А.В. Шимкевич
Сатюков Р. В. 2026 г.
доверенность № 816 от 27.04.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по детальному инструментальному обследованию строительных конструкций склада в объеме необходимом для проведения последующего проведения проектных работ по капитальному ремонту кровли здания, расположенного на территории АО «ПНИТИ», П/б «Загарье» по адресу: г. Пермь, ул. Бригадирская, 32, лит. «В».

1	Наименование объекта:	Детальное инструментальное обследование строительных конструкций здания склада, расположенного на территории АО «ПНИТИ» по адресу: г. Пермь, ул. Бригадирская, 32, лит. «В».
2	Заказчик:	АО «ПНИТИ» ИНН/КПП 5904000518/590401001 ОГРН 1025900913390 Р/сч 40702810849090170496
3	Исполнитель:	
4	Месторасположение объекта	г. Пермь, ул. Бригадирская, 32, лит. «В».
5	Назначение объекта	Здание склада
6	Этажность	1 этаж
7	Конструктивная схема здания	
8	Источник финансирования:	Собственные средства Заказчика
9	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:	Технический паспорт
10	Перечень работ, выполняемых Заказчиком:	- Обеспечения доступа исполнителей к обследуемым конструкциям. - Предоставление исходных данных, необходимых для проведения проектирования. - Обеспечить электропитанием 220В для работы приборов и инструментов. - Заделка мест вскрытия обшивки стен, каркаса, конструкций.
11	Перечень работ, выполняемых Исполнителем:	11.1. Изучение и анализ имеющейся технической документации, предоставленной Заказчиком. 11.2. Обмерные работы по зданию в полном объеме. 11.3. Освидетельствование строительных конструкций. 11.4. Выявление дефектов и повреждений конструкций. 11.5. Фотофиксация конструктивных элементов здания, дефектов и повреждений строительных конструкций. 11.6. Составление ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера, с фотоматериалами. 11.7. Определение фактических характеристик материалов, основных несущих конструкций;

		11.8. Анализ технического состояния строительных конструкций. 11.9 Проведение качественной и количественной оценки фактических показателей состояния конструкций, с учетом воздействий, оказываемых на строительные конструкции. 11.10 Проведение поверочных расчетов несущей способности несущих конструкций 11.11. Оформление технического заключения (отчета) с выводами по результатам обследования
12	Срок начала и окончания производства работ:	Согласно условиям договора.
13	Материалы, передаваемые заказчику	Файл в формате pdf на электронную почту Заказчика, технический отчет в распечатанном варианте в 2-х экземплярах.

Начальник ОРРЗиС АО «ИНТИ»



А.Д. Евнуков

Инженер ОРРЗиС АО «ИНТИ»



В.Л. Чирков

Согласовано:

Главный инженер АО ИНТИ



Р.В. Сатиуков