

АО ПНИТИ  
г. Пермь.  
19.10.2026 г.

Утверждаю:  
Генеральный директор АО ПНИТИ  
А.В. Шимкевич  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 191  
На выполнение работ по устройству складских помещений НПЦ УКМ,  
3 эт. металлургический корпус.  
(Инв.№5. Лит. «Х»)

| №<br>п/п | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ед.<br>изм | Объем | Примечание  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4     | 5           |
|          | <b>Устройство перегородки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |             |
| 1        | Устройство перегородки из ГКЛЮ по металлическому каркасу 100 мм с пределом огнестойкости EI 60. Одинарный металлический каркас из стальных профилей ПС 100/50 и ПН100/40 с заполнением негорючими минераловатными плитами на основе базальтового волокна плотностью 35 кг/м3 типа EURO-ЛАЙТ 35, толщиной 100 мм, обшитый с обеих сторон двумя слоями гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм с 3 дверным проемами 1000х2100 мм (3800х33500 мм) 3 помещения | м2         | 121   | (см. схему) |
| 2        | Заделка стыков примыканий огнестойкой монтажной пеной типа «MARCON PRO» средним сечением стыка 20х40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | мп         | 157,6 |             |
|          | <b>Устройство пола</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |             |
| 3        | Изготовление конструкций лаг на болтах из досок хвойных пород сечением 50х150 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м3         | 3,7   | (см. схему) |
| 4        | Монтаж конструкций лаг по наклонной плоскости перекрытия из досок хвойных пород сечением 50х150 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3         | 3,7   | (см. схему) |
| 5        | Устройство конструктивных связей между конструкциями лаг из досок хвойных пород сечением 50х150 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3         | 0,44  | (см. схему) |
| 6        | Устройство сплошного настила чернового пола из досок хвойных пород сечением 50х150 мм (4,47 м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м2         | 89,4  | (см. схему) |
| 7        | Обработка деревянных конструкций огнебиозащитными составами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м2         | 161,3 |             |
|          | <b>Устройство напольного покрытия</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |             |
| 8        | Устройство напольного покрытия из АЦЛ толщиной 10 мм в два слоя со смещением вертикального шва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м2         | 89,4  |             |
|          | <b>Уборка и утилизация строительного мусора</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |             |
| 9        | Уборка строительного мусора с затариванием в мешки и погрузкой в а/транспорт вручную                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | тн         | 0,57  |             |
| 10       | Перевозка строительного мусора а/транспортом до 20 км с последующей утилизацией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | тн         | 0,57  |             |

№84/10-26

Сметный расчет следует производить в программе «Гранд смета» базе 2026 г.  
Необходимо учесть, что выполняемая работа будет производиться на действующем предприятии, без остановки производственного цеха, рядом с корпусом происходит движение людей и автотранспорта института.

Требуется обеспечить безопасные условия труда, как для работников, производящих ремонтные работы, так и для работников АО «ПНИТИ».

Работники, выполняющие работы должны быть обучены по охране труда и иметь соответствующие удостоверения.


Строительный мусор подлежит вывозу и утилизации, непосредственно подрядной организацией выполняющей работы по ремонту.

Начальник ОРРЗиС АО «ПНИТИ»

Инженер ОРРЗиС АО «ПНИТИ»

Согласовано:

Главный инженер АО «ПНИТИ»



А.Д. Евнуков

В.Л. Чирков

Р.В. Сатюков